



T.C.
KÜÇÜKYALI BELEDİYESİ
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yaklaşık Maliyet Metrajı

Küçükaly Belediyesi Bina Yapım İşi

01.02.01 - DÖŞEME KAPLAMALARI

Y.19.085/031 Çimento esaslı tek bileşenli kristalize su yalıtım harcı ile 3 kat halinde toplam 2 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması M2

Açıklama	Adet	En	Boy	Yükseklik	Azı
D-2 WC BANYO		1,2	2,48		2,980
D-1 WC BANYO	2	1,95	1,85		3,610
D-4 WC BANYO		1,2	2,45		2,940
D-3 WC BANYO					3,800
D-5 BALKON		1,7	1		1,700
D-5 WC BANYO		1,95	1,73		3,370
D-6 WC BANYO		1,95	1,73		3,370
D-6 BALKON		1	1,7		1,700
D-7 BALKON		1,7	1		1,700
D-7 WC BANYO		1,95	1,73		3,370
D-8 WC BANYO		1,95	1,73		3,370
D-8 BALKON		1	1,7		1,700
D-9 BALKON		1,7	1		1,700
D-9 WC BANYO	2	1,95	1,73		3,370
D-10 WC BANYO		1,95	1,73		3,370
D-10 BALKON		1	1,7		1,700
D10_D WC BANYO		1,3	2,48		3,220
D10_D YATAK ODASI-1 TERAS		0,95	1,9		1,810
D10_D YATAK ODASI-2 TERAS	3	0,95	1,9		1,810
D9_D YATAK ODASI-1 TERAS		0,95	1,9		1,810
D9_D YATAK ODASI-2 TERAS		0,95	1,9		1,810
D9_D WC BANYO		1,3	2,48		3,220
TOPLAM:					57,430

KONTROL
Mehmet GÜNDÜZ
İnş. Müh

KONTROL
Erim DİLMEN
İnş. Müh

KONTROL AMİRİ
Faruk GÜNEŞ
İnş. Müh.